



POZNÁMKA

- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE ULOŽENÉ NA VĚNCI BUDOU PODLOŽENY ASF. PÁSEM A 400H
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU OŠETŘENY PROTI BIOTICKÝM ŠKŮDCŮM-BOCHEMIT QB
- NÁVRH DŘEVĚNÝCH SBÍJENÝCH VAZNÍKŮ A KOTVENÍ BUDE SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE
- KOTVENÍ VAZNÍKŮ BUDE PROVEDENO DO ŽB. VĚNCE NEBO DO OBVODOVÉ ZDI, NÁVRH KOTVENÍ BUDE SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE
- MIN. VZDÁLENOST DŘEVĚNÝCH PRVKŮ OD KOMÍNOVÝCH TĚLES - 50 mm

<h1>Stavební úpravy ZŠ Pstruží</h1>			<p>Ing. Jana Dvořáková Nové Dvory - Hlíny 1889 738 01 Frýdek - Místek ČKAIT 1101651</p>	
			Investor : Obec Pstruží, Pstruží 93	
Autor	Zodp. proj.	Projektant	Datum	srpen 2013
Ing. Jana Dvořáková	Ing. Jana Dvořáková	Ing. Jana Dvořáková	Stupeň	DSP
1. architektonicko-stavební řešení			Číslo zakázky	032/13
Půdorys rozmístění vazníků			Měřítko M 1:50	č.v. D.1.1-05